

配筋写真撮影サービスのご案内



株式会社シーエム総研

株式会社シーエム総研提供の
各種システムを運用し、工事写真撮影・管理・帳票作成の
お手伝いを行います。

S+ SPIDERPLUS



建築工事写真管理システム
PHOTO MASTER PLUS
断面図切り出し機能搭載



PRO DOUGU

ご契約までのフロー

配筋写真撮影サービスのご依頼




構造図・案内図・工程表
工区割図(又は計画資料)
をCM総研へ送付



条件を確認後、御見積の作成→契約

撮影・工程等のお打合せ
現地ご訪問



棟階	居住棟2F	部位	柱
符号	C1	通り芯	X1 Y1
種	符号	G1	
	柱口筋フープ	(2-2) 口 - 0130100	
2階	断面		
	主筋	16 - 825	
	フープ	(2-2) 口 - 0130100	
備考			
撮影日	2021年4月1日	検査者	新波 匠

各部材毎の請負のご契約

・1回あたり ¥26,000~

※人日清算ではないため、時間の縛りはありません。

※上記とは別に諸経費、法定福利費が掛かります。

ご用命は下記まで

●一次窓口

株式会社シーエム総研

03-5785-1210

customer@cmsoken.jp

●撮影業者
株式会社建協社

kenkyosya@gmail.com

配筋写真撮影要領

○標準仕様

2023.5.初版

種目 材料	部材/細種	撮影内容	撮影種	撮影頻度
	鉄筋	規格・ロット番号を確認出来る様、ロールマークを近写で撮影する。	1/鉄筋径毎	棟毎
	スベーク	スベークの形状寸法	1/鉄筋径毎	棟・階 毎
配筋写真	共通事項	符号毎の全景と近写を撮影 ・スケールやスタップを当てる ・スベークが見える様撮影する(かぶり確認) ・写りきらない写真は複数に分けて撮影する。 各所構造図を確認の上、撮影 配筋状態が良いところを選定し、撮影 配筋に不具合があった場合は都度報告	1/符号毎	棟・階 毎
	基礎	杭等補強筋 確認 ・スタップ、マグネットを装着 ベース筋 ピッチ・径 確認 ・スタップ、マグネットを装着 端部立ち上がり筋 確認 ・スケール、マグネットを装着 ハカマ筋 ピッチ・径 確認 ・スタップ、マグネットを装着 定着長さ確認 ・スケール装着	1/符号毎	棟・階 毎
	耐圧版	上下 ピッチ・径 確認 ・スタップ、マグネットを装着 端部立ち上がり筋 確認 ・スケール、マグネットを装着 トップ筋確認 定着長さ確認 ・スケール装着	1/符号毎	棟・階 毎
	地中梁	上下 主筋本数、径確認 ・マグネットを装着(上筋のみ) STPピッチ 確認 ・スケール(又はリボン)、マグネットを装着 人通孔補強 確認 ・リボンテープ、マグネットを装着 定着長さ確認 ・スケール装着	1/符号毎 全断面以外については、 それぞれの位置毎に撮 影	棟・階 毎
	柱	X.Y方向 主筋本数、径確認 ・マグネットを装着 (中子がある場合は中子筋も撮影を行う。) STPピッチ 確認 ・スケール(又はリボン)、マグネットを装着 仕口部確認 ・スケール装着	1/符号毎 全断面以外については、 それぞれの位置毎に撮 影	棟・階 毎
	梁	上下 主筋本数、径確認 ・マグネットを装着(上筋のみ) STPピッチ 確認 ・スケール(又はリボン)、マグネットを装着 カットオフ筋 確認 ・リボンテープ、マグネットを装着 定着長さ確認 ・スケール装着	1/符号毎 全断面以外については、 それぞれの位置毎に撮 影	棟・階 毎
	壁	ピッチ、形状の確認 ・スタップを装着 補強筋の確認(端部補強や開口補強等) 定着、継ぎ手長さ確認 ・スケール装着	1/符号毎	棟・階 毎
	床	ピッチ、形状、トップ筋位置の確認 ・スタップを装着 補強筋の確認(段差補強や開口補強等) 定着、継ぎ手長さ確認 ・スケール装着	1/符号毎 ※ボイドスラブやアン ボイドスラブ等の場合 は、位置毎に撮影を行 う。	棟・階 毎
	雑	階段、金場 腰壁、ハト小屋、バラベツ、庇 ・形状、ピッチ確認 差し筋、打ち継ぎ補強 ・定着、ピッチ 確認	1/符号毎	棟・階 毎

○追加仕様

※追加仕様に記載の項目は上記項目とは別に、別途費用がかかります。

種目	部材/細種	撮影内容	撮影種	撮影頻度
その他	スリーブ	梁、壁、床のスリーブ確認 ・マグネットを装着	1/種類	棟・階 毎
	スリット	スリット出来型確認	全数	棟・階 毎
配筋写真	各部材	階毎→工区毎に変更	1/符号毎	棟・工区 毎
		符号毎→全数に変更	全数	棟・階 毎
	梁	カットオフ、定着を全数に変更	全数	棟・階 毎
	杭	事前配筋写真 ・リボンテープの装着	1/符号毎	棟 毎
鉄骨写真	各部材	継手状況の確認	1/種類毎	棟 毎
仕上げ写真	仕上げ種	ウレタン ・状況写真の撮影	1/箇所毎	棟・階 毎