配筋写真撮影サービスのご案内

株式会社シーエム総研

株式会社シーエム総研提供の
各種システムを運用し、工事写真撮影・管理・帳票作成の
お手伝いを行います。

※弊社から管理ツールをご導入頂く事が条件となります。

PRODOUGU
プロドウグ

SPIDERPLUS


CONSAITT
コンサイト




ご契約までのフロー

配筋写真撮影サービスのご依頼

構造図・案内図・工程表
工区割図(又は計画資料)
をCM総研へ送付





棟階	居住棟2F	部位	柱
符号	C1	通り芯	X1 Y1
階	符号	C1	
2階	仕口部フープ	(2-2) ロ - D13@100	
	断面	800	
	主筋	16 - D25	
	フープ	(2-2) ロ - D13@100	
備考			
撮影日	2021年4月1日	検査者	斯波 匠

条件を確認後、御見積の作成→契約

撮影・工程等のお打合せ
現地ご訪問

各部材毎の請負のご契約
・1回あたり　￥27,000～
※人日清算ではないため、時間の縛りはありません。
※上記とは別に諸経費、法定福利費(約15%)が掛かります。



ご用命は下記まで

●一次窓口
株式会社シーエム総研
03-5785-1210
customer@cmsoken.jp

配筋写真撮影要領

2023.5
初版

◇標準仕様

種目	部材/細種	撮影内容	撮影種	頻度
材料	鉄筋	規格・ロット番号を確認出来る様、ロールマークを近写で撮影する。	1/鉄筋径毎	棟毎
	スペーサー	スペーサーの形状寸法	1/鉄筋径毎	棟・階毎
配筋写真	共通事項	符号毎の全景と近写を撮影 ・スケールやスタッフを当てる ・スペーサーが見える様撮影する(かぶり確認) ・写りきらない写真は複数に分けて撮影する。	1/符号毎	棟・階毎
		各所構造図を確認の上、撮影		
		配筋状態が良いところを選定し、撮影		
		配筋に不具合があった場合は都度報告		
	基礎	杭等補強筋　確認 ・スタッフ、マグネットを装着	1/符号毎	棟・階毎
		ベース筋　ピッチ・径　確認 ・スタッフ、マグネットを装着		
		端部立ち上がり筋　　確認 ・スケール、マグネットを装着		
		ハカマ筋　ピッチ・径　確認 ・スタッフ、マグネットを装着		
		定着長さ確認 ・スケール装着		
	耐圧版	上下　ピッチ・径　確認 ・スタッフ、マグネットを装着	1/符号毎	棟・階毎
		端部立ち上がり筋　　確認 ・スケール、マグネットを装着		
		トップ筋確認		
		定着長さ確認 ・スケール装着		
	地中梁	上下　主筋本数、径確認 ・マグネットを装着(上筋のみ)	1/符号毎 全断面以外については、それぞれの位置毎に撮影	棟・階毎
		STPピッチ　　確認 ・スケール(又はリボン)、マグネットを装着		
		人通孔補強　確認 ・リボンテープ、マグネットを装着		
		定着長さ確認 ・スケール装着		
	柱	X,Y方向　主筋本数、径確認 ・マグネットを装着 (中子がある場合は中子筋も撮影を行う。)	1/符号毎 全断面以外については、それぞれの位置毎に撮影	棟・階毎
		STPピッチ　　確認 ・スケール(又はリボン)、マグネットを装着		
		仕口部確認 ・スケール装着		
	梁	上下　主筋本数、径確認 ・マグネットを装着(上筋のみ)	1/符号毎 全断面以外については、それぞれの位置毎に撮影	棟・階毎
		STPピッチ　　確認 ・スケール(又はリボン)、マグネットを装着		
		カットオフ筋　確認 ・リボンテープ、マグネットを装着		
		定着長さ確認 ・スケール装着		
	壁	ピッチ、形状の確認 ・スタッフを装着	1/符号毎	棟・階毎
		補強筋の確認(端部補強や開口補強等)		
		定着、継ぎ手長さ確認 ・スケール装着		
	床	ピッチ、形状、トップ筋位置の確認 ・スタッフを装着	1/符号毎 ※ボイドスラブやアンボイドスラブ等の場合は、位置毎に撮影を行う。	棟・階毎
		補強筋の確認(段差補強や開口補強等)		
		定着、継ぎ手長さ確認 ・スケール装着		
	雑	階段、釜場　腰壁、ハト小屋、パラペット、庇 ・形状、ピッチ確認	1/符号毎	棟・階毎
		差し筋、打ち継ぎ補強 ・定着、ピッチ　確認		

◇追加仕様

※追加仕様に記載の項目は上記項目とは別に、別途費用が掛かります。

種目	部材/細種	撮影内容	撮影種	頻度
その他	スリーブ	梁、壁、床のスリーブ確認 ・マグネットを装着	1/種類 又は全数	棟・階毎
	スリット	スリット出来型確認	全数	棟・階毎
配筋写真	各部材	階毎→工区毎に変更	1/符号毎	棟・工区毎
		符号毎→全数に変更	全数	棟・階毎
	梁	カットオフ、定着を全数に変更	全数	棟・階毎
	杭	籠筋配筋写真 ・リボンテープの装着	1/符号毎	棟　毎
鉄骨写真	各部材	継手状況の確認	1/種類毎	種類毎
仕上げ写真	仕上種	ウレタン ・状況写真の撮影	1/箇所毎	棟・階毎